

RZUT BUDYNKU POMOCNICZEGO

skala 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
numer	nazwa	pow. użyt [m²]
P.01	korytarz	18,10
P.02	kuchnia i jadalnia	12,43
P.03	ubikacje damskie	17,13
P.04	prysznice damskie	12,11
P.05	łazienka dla NP	5,46
P.06	schowek porządkowy	2,62
P.07	ubikacje męskie	12,47
P.08	prysznice męskie	9,42
SUMA		89,74

OPIS POSADZEK I ŚCIAN		
numer pom.	ściana	posadzka
P.01	plytki 60x120 do h=1,2m, farba lateksowa	plytki ceram.
P.02	farba lateksowa, plytki nad meblami na 60cm	plytki ceram.
P.03	plytki ceram. do h=2,2m, farba lateksowa	plytki ceram.
P.04	plytki ceram. do h=2,2m, farba lateksowa	plytki ceram.
P.05	plytki ceram. do h=2,2m, farba lateksowa	plytki ceram.
P.06	plytki ceram. do h=2,2m, farba lateksowa	plytki ceram.
P.07	plytki ceram. do h=2,2m, farba lateksowa	plytki ceram.
P.08	plytki ceram. do h=2,2m, farba lateksowa	plytki ceram.

LEGENDA:

	Projektowane ściany nośne z bloczków PGS 500 gr. 24 cm
	Projektowane słupy żelbetowe z betonu klasy C20/25
	Projektowane ścianki działowe z bloczków PGS z zbrojone co drugą spoinę prętami Ø6 mm
	Projektowane ocieplenie ze styropianu EPS gr. 15 cm, λ = 0,035 W/m*K

ZESTAWIENIE DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

	półka na przybory toaletowe w kabinach prysznicowych - 8 szt.
	wieszak na ubrania oraz półka - 7 szt.
	wieszak na ubrania - 12 szt.
	wieszak oraz pojemnik na mydło - 9 szt.
	lustro oraz półka na przybory toaletowe 15 szt.
	pojemnik na mydło - 4 szt.
	pojemnik na papier toaletowy - 9 szt.
	suszarka do włosów - 2 szt.
	pojemnik na płyn do dezynfekcji - 2 szt.
	suszarka do rąk - 2 szt.

STUDIO PROJEKTOWE s.c. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury  
ul. Sienkiewicza 48, 34-300 Żywiec  
tel. 033 867 45 84

Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Mazurek upr. nr 62/98/BB	Tytuł inwestycji: Przebudowa, wzmocnienie i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek usługowy - obiektu ruchu turystycznego wraz z wewnętrzna instalacją gazową oraz zmianami na gaz, budowa budynku pomocniczego socjalnego z wewnętrzna instalacją gazową, rozbudowa istniejącego budynku pomocniczego (dla) budynku handlowego, budowa składowa kampanijnych oraz budowa muzeum regionalnego, przebudowa drogi wewnętrznej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianami, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika przeciwpowodziowego
Opracowanie: mgr inż. Dawid Bodzek	Adres inwestycji: dz. nr 5697/16 i 5697/14, 34-335 Korbielew
Bransz: architektura	Inwestor: Gmina Jeleśnia ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia
Faza: projekt architektoniczno-budowlany	Rysunek nr A/23
	Nazwa rysunku: RZUT BUDYNKU POMOCNICZEGO

UWAGA:

- ocieplenie budynku ze styropianu EPS gr. 15 cm, λ = 0,036 W/m\*K,
- ocieplenie szpalet ze styropianu EPS gr. 3 cm, λ = 0,036 W/m\*K,
- ocieplenie sufitu podwieszanego z wełny mineralnej gr. 25 cm, λ = 0,035 W/m\*K,
- na stelażu stalowym,
- szczegółowy opis posadzek, ścian i planowanych robót znajduje się w opisie architektoniczno-budowlanym,
- w miejscach, w których w projekcie instalacji sanitarnych przewidziano centrale wentylacyjne należy wykonać miejscowe obniżenie sufitu do wysokości nie mniejszej niż 220 cm. Pod centralami należy wykonać sufit kasetonowy.