

NUMER OBWODU	TB2	–	TB2/F101	TB2/F102	TB2/F103	TB2/F104	TB2/F105	TB2/F201	TB2/F202	TB2/F203	TB2/F204	TB2/F205	TB2/F301
TYP LINII	YKYżo 5x10	–	YDYżo 4x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x4
MOC ZAINST.(SZCZYT) [kW]	11,97 (4,8)	–	0,25	0,39	0,35	0,53	0,11	1,0	1,6	1,6	2,0	0,8	3,34
ILOŚĆ ODB.	–	–	7	11	10	15	4	5	8	8	10	4	1
NAZWA ODBIORU	Zasilanie z RG/F02	Sygnalizacja obecności napięcia na elewacji szafy	Oświetlenie podstawowe klatka schodowa, korytarz	Oświetlenie: pom. 1.03; 1.02; 1.04; 1.05	Oświetlenie: pom. 1.07; 1.10; 1.11; 1.15; 1.14	Oświetlenie pom: 1.18; 1.19; 1.16; 1.17; 1.13; 1.12; 1.08	Oświetlenie pom. II piętro: 2.02; 2.03; 2.04	Gniazda ogólne: 1.01; 1.09; 2.01;	Gniazda ogólne: 1.10; 1.11; 1.15; 1.14	Gniazda ogólne: 1.18; 1.19; 1.16; 1.17; 1.13; 1.12	Gniazda ogólne: 1.02; 1.03;1.04; 1.05; 1.07; 1.08;	Gniazda ogólne: 2.02; 2.03; 2.04	Centrala wentylacyjna z nagrzewnicą elektryczną NW2
			* Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	* Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	* Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	* Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne							



UWAGI:

1. *Uklad pracy instalacji:*
   TN–S, 230/400V, 50Hz.
2. *Ochrona przeciwporażeniowa:*
   Samoczynne Wyłączenie Zasilania
3. *Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:*
   wyłączniki różnicowopradowe
4. *Typ obudowy podtynkowa IP30*
5. *Przewidzieć rezerwę miejsca 30%*

rewizja:	opis rewizji:	data:	podpis:

biuro projektów:	AGA ELEKTRO AGA-ELEKTRO s.c. 43-382 Bielsko Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45/201 tel. +48 606 129 303, +48 728 871 442 e-mail: biuro@aga-elektro.pl www.aga-elektro.pl		
projektant:	mgr inż. Jarosław Śledź nr upr. bud. SLK/3908/PWOE/11	data: 01.2023	podpis:
sprawdzający:	inż. Grzegorz Grzesicki nr upr. bud. SLK/5731/PWOE/14	data: 01.2023	podpis:
inwestor:	URZĄD GMINY W JELEŚNI 34-340 JELEŚNIA, UL. PLEBAŃSKA 1		
obiekt / temat:	**USUNIĘCIE KOLIZJI ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ ORAZ ZBIORNIKAMI NA GAZ, BUDOWA BUDYNKU POMOCNICZEGO SOCJALNEGO Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ, ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POMOCNICZEGO I DWÓCH BUDYNKÓW HANDLOWYCH, BUDOWA STANOWISK KAMPEROWYCH ORAZ BUDOWA MURÓW OPOROWYCH, PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI, BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO**		
faza projektu:	**PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY**		
treść rysunku:	**SCHEMAT TABLICY PIĘTROWEJ TB2**		

branża:	nr projektu	data wydania	skala	nr rysunku	arkusz	rewizja
ELEKTRYCZNA	**2211-10.1**	**01.2023**	**- : -**	**IE-21**	**1/1**	**0**

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ten ani żaden jego fragment nie mogą być zmieniane, reprodukowane, powielane, lub wykorzystywane do żadnych innych celów bez pisemnej zgody autora projektu.

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI