

BRANŻA BUDOWLANA:

Zakres robót w branży budowlanej na budynku usługowym został ograniczony do następującego zakresu:

1. Demontaż kominów i uzupełnienie stropów po rozbiórce
2. Demontaż okien dachowych oraz montaż nowych wraz z obróbkami blacharskimi
3. Remont dachu oraz stropodachu obejmujący:
 - wymianę śniegołapów,
 - wymianę rynien wraz z deskami czołowymi i rur spustowych,
 - wymianę krokwi skrajnych,
 - wymianę pokrycia dachowego,
 - wymianę łąt i kontrłąt,
 - zabezpieczenie elementów drewnianych przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo,
 - wymianę folii paroizolacyjnej,
 - wymianę membrany paroprzepuszczalnej,
 - wymianę podbitki drewnianej,
 - obróbki blacharskie,
 - wymianę papy na stropodachu na styropapę oraz pokrycie z membrany EPDM
4. Wywóz i utylizację gruzu.

Prace rozbiórkowe, roboty związane z budową murów oporowych, drogi i zagospodarowania terenu oraz prace związane z budową budynku socjalnego należy wykonać w pełnym zakresie zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

BRANŻA SANITARNA:

Zakres robót w branży instalacji sanitarnych na budynku usługowym został ograniczony do następującego zakresu:

1. Wentylacja
 - montaż przejść dachowych i wyrzutni wentylacyjnych dla wentylacji mechanicznej WR1 i WR2
 - i grawitacyjnej WG x7 szt.
2. Instalacja wodociągowa:
 - montaż nowego zbiornika hydroforowego
 - remont istniejącego zbiornika hydroforowego
 - montaż stacji uzdatniania wody (dozowanie podchlorynu)
 - połączenie zbiorników instalacją rurową
 - montaż przyłącza wodociągowego do budynku socjalnego (odcinek wewnętrzny)

Instalacje w budynku socjalnym należy wykonać w pełnym zakresie zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem robót.

Również instalacje sanitarne prowadzone na zewnątrz budynków należy wykonać w pełnym zakresie zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem robót.

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

W związku z ograniczonym zakresem realizacji instalacji elektrycznych w I etapie realizacji zadania „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek usługowy – obsługi ruchu turystycznego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz zbiornikami na gaz, budowa budynku pomocniczego socjalnego z wewnętrzną instalacją gazową, rozbiórka istniejącego budynku pomocniczego i dwóch budynków handlowych, budowa stanowisk kamperowych oraz budowa murów oporowych, przebudowa drogi wewnętrznej, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika przeciwpożarowego” w zakresie instalacji elektrycznych należy uwzględnić:

1. Sieci elektryczne zewnętrzne w całości
2. Instalacje elektryczne budynku pomocniczego w całości
3. Instalacje elektryczne budynku głównego w ograniczonym zakresie:
 - instalacja uziemienia w całości,
 - instalacja odgromowa w całości,
 - przeciwpożarowy wyłącznik prądu w całości,
 - tymczasowe zasilanie istniejącej rozdzielniczy głównej ze złącza,
 - docelowe zasilanie hydroforu w całości,
 - instalacja sieci LAN w ograniczonym zakresie (zgodnie z przedmiarem),
 - instalacja monitoringu wizyjnego w ograniczonym zakresie (zgodnie z przedmiarem).