

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
numer	**nazwa**	**pow. użyt [m²]**
2.01	klatka schodowa wewnętrzna	8,52
2.02	łazienka	3,29
2.03	przedsionek	2,41
2.04	pomieszczenie gospodarcze	9,14
	SUMA	**23,36**

LEGENDA:

- z.w. – przewody zimnej wody
- c.w. – przewody ciepłej wody
- cr. – przewody cyrkulacji ciepłej wody
- W1 – piony instalacji wodociągowej
- przewody kanalizacji sanitarnej
- przewody wentylacji kanalizacji
- K1 – piony kanalizacji sanitarnej
- WK1 – wentylacja kanalizacji – wywiewka kanalizacyjna
- przewody instalacji hydrantowej
- H1 – pion instalacji hydrantowej
- Hx / HW25 – projektowany hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym, oś zaworu 1,35m ±0,1m od posadzki

UWAGI

Instalację zimnej wody wykonać z rur PP PN16.
Instalację ciepłej wody i cyrkulacji z rur PP stabilizowanych.
Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody wymagają izolacji termicznej.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ppoż.

Kanalizację sanitarną wewnętrzną wykonać z rur PVC/PP HT.
Piony kanalizacji wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi.

PROJEKT:
Przebudowa i remont budynku usługowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz zbiornikami na gaz, budowa budynku pomocniczego socjalnego z wewnętrzną instalacją gazową, rozbiórka istniejącego budynku pomocniczego i dwóch budynków handlowych, budowa stanowisk kamperowych oraz budowa murów oporowych, przebudowa drogi wewnętrznej, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika przeciwpożarowego

ADRES: dz. nr 5697/6 i 5697/14, 34-335 Korbielów
BRANŻA: SANITARNA
INWESTOR: Urząd Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia
FAZA/ARCHIWUM:: PT-IS-33/2022
TYTUŁ RYS.: **BUDYNEK GŁÓWNY. INSTALACJA WOD-KAN. RZUT II. PIĘTRA.**
DATA: 12.2022
SKALA: 1:75
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk | NR UPRAWNIEŃ: 126/89 BB | PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marzena Sałaciak | NR UPRAWNIEŃ: SLK/7980/PBS/18 | PODPIS:
NR RYS.: WK/04

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH > DANUTA WAWRZYŃCZYK < Bielsko-Biała tel. 033 822 04 85