

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
numer	**nazwa**	**pow. użyt [m²]**
0.01	wiatrołap	6,93
0.02	klatka schodowa	8,19
0.03	korytarz	12,51
0.04	magazyn pościeli	9,67
0.05	korytarz	21,42
0.06	pokój 2 osobowy	10,58
0.07	łazienka	5,01
0.08	pokój 2 osobowy	9,03
0.09	łazienka	3,30
0.10	pokój 1 osobowy	8,25
0.11	pokój 2 osobowy	7,99
0.12	łazienka	4,10
0.13	pokój 2 osobowy	8,88
0.14	łazienka	4,05
0.15	pokój 2 osobowy	8,25
0.16	łazienka	3,36
0.17	pokój dla NP 1 osobowy	11,71
0.18	łazienka dla NP	4,44
0.19	antresola	6,66
	SUMA	154,33

LEGENDA:

przewody c.o. – zasilanie
przewody c.o. – powrót
C1 piony instalacji c.o.
11KV H [mm] / L [mm] grzejnik stalowy, płytowy, dolnozasilany
ŁAZIENKOWY H[mm]/L[mm] grzejnik łazienkowy
r.o. / DN rura ochronna

UWAGI

Instalację c.o. wykonać z rur PP-R PN20
Przewody prowadzone w posadzce; podejścia do grzejników w bruzdach ściennych.
Przewody wymagają izolacji termicznej.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ppoż.
Zawory równoważące umieścić pod stropem najniższej kondygnacji.

PROJEKT:
Przebudowa i remont budynku usługowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz zbiornikami na gaz, budowa budynku pomocniczego socjalnego z wewnętrzną instalacją gazową, rozbiórka istniejącego budynku pomocniczego i dwóch budynków handlowych, budowa stanowisk kamperowych oraz budowa murów oporowych, przebudowa drogi wewnętrznej, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika przeciwpożarowego

ADRES: dz. nr 5697/6 i 5697/14, 34-335 Korbielów
BRANŻA: SANITARNA
INWESTOR: Urząd Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia
FAZA/ARCHIWUM:: PT-IS-33/2022
TYTUŁ RYS.: BUDYNEK GŁÓWNY. INSTALACJA OGRZEWANIA. RZUT PARTERU.
DATA: 12.2022
SKALA: 1:75
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk
NR UPRAWNIEŃ: 126/89 BB
PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marzena Sataciak
NR UPRAWNIEŃ: SLK/7980/PBS/18
PODPIS:
NR RYS.: OG/02

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH > DANUTA WAWRZYŃCZYK < Bielsko-Biała tel. 033 822 04 85