

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
numer	**nazwa**	**pow. użyt [m²]**
1.01	klatka schodowa	7,49
1.02	pokój 2 osobowy	16,04
1.03	łazienka	2,90
1.04	pomieszczenie gospodarcze	14,53
1.05	łazienka	2,86
1.06	korytarz	11,13
1.07	łazienka	5,01
1.08	pokój 2 osobowy	10,58
1.09	korytarz	23,19
1.10	pokój 2 osobowy	9,67
1.11	łazienka	2,86
1.12	pokój 1 osobowy	5,18
1.13	łazienka	2,40
1.14	pokój 2 osobowy	8,57
1.15	łazienka	2,86
1.16	pokój 1 osobowy	5,21
1.17	łazienka	2,42
1.18	pokój 2 osobowy	5,02
1.19	łazienka	2,23
	SUMA	140,15

LEGENDA:

- przewody c.o. – zasilanie
- przewody c.o. – powrót
- C1 — piony instalacji c.o.
- 11KV H [mm] / L [mm] — grzejnik stalowy, płytowy, dolnozasilany
- ŁAZIENKOWY H[mm]/L[mm] — grzejnik łazienkowy
- r.o. / DN — rura ochronna

UWAGI

Instalację c.o. wykonać z rurPP-R PN20
Przewody prowadzonić w posadzce; podejścia do grzejników w bruzdach ściennych.
Przewody wymagają izolacji termicznej.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ppoż.
Zawory równoważące umieścić pod stropem najniższej kondygnacji.

PROJEKT:
Przebudowa i remont budynku usługowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz zbiornikami na gaz, budowa budynku pomocniczego socjalnego z wewnętrzną instalacją gazową, rozbiórka istniejącego budynku pomocniczego i dwóch budynków handlowych, budowa stanowisk kamperowych oraz budowa murów oporowych, przebudowa drogi wewnętrznej, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika przeciwpożarowego

ADRES: dz. nr 5697/6 i 5697/14, 34-335 Korbielów
BRANŻA: SANITARNA
INWESTOR: Urząd Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia
FAZA/ARCHIWUM:: PT-IS-33/2022
TYTUŁ RYS.: BUDYNEK GŁÓWNY. INSTALACJA OGRZEWANIA. RZUT I. PIĘTRA.
DATA: 12.2022
SKALA: 1:75
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk
NR UPRAWNIEŃ: 126/89 BB
PODPIS:
SPRAWDZIŁ:: mgr inż. Marzena Sałaciak
NR UPRAWNIEŃ: SLK/7980/PBS/18
PODPIS:
NR RYS.: OG/03

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH > DANUTA WAWRZYŃCZYK < Bielsko-Biała tel. 033 822 04 85